

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa stadionu lekkoatletycznego
ADRES INWESTYCJI : ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
ADRES INWESTORA : ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (bieżnia, okrąg do rzutu dyskiem i młotem, okrąg do pchnięcia kulą) 0.3*(2.64*60.1+8.20*2.95)+2*3.14*1.06+2*3.14*1.25	m ³ m ³	 69.363	 RAZEM 69.363
2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*60+2*2.44	m m	 124.880	 RAZEM 124.880
3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (bieżnia, okrąg do rzutu dyskiem i młotem, okrąg do pchnięcia kulą) 2.44*60+2*3.14*1.06+2*3.14*1.25	m ² m ²	 160.907	 RAZEM 160.907
4	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm (bieżnia) 2.44*60	m ² m ²	 146.400	 RAZEM 146.400
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm (bieżnia) Krotność = 0.625 2.44*60	m ² m ²	 146.400	 RAZEM 146.400
6	kalk. własna	Podbudowa mineralno-gumowa STONITAN ET gr. 30mm (bieżnia) 2.44*60	m ² m ²	 146.400	 RAZEM 146.400
7	kalk. własna	Nawierzchnia sportowa ALSATAN SW (bieżnia) 2.44*60	m ² m ²	 146.400	 RAZEM 146.400
8	kalk. własna	Belka odbicia do skoku w dal, treningowa 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
9	kalk. własna	Pokrywa do belki treningowej 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
10	kalk. własna	Zeskok do skoku w dal (skrzynia z piaskiem) 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
11	kalk. własna	Klatka wyczynowa do rzutu dyskiem i młotem wraz z siatką zabezpieczającą i kotwami 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
12	kalk. własna	Koło do rzutu dyskiem wraz z układem redukcyjnym dysk - młot 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
13	kalk. własna	Koło do pchnięcia kulą 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
14	kalk. własna	Próg treningowy do pchnięcia kulą 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
15	kalk. własna	Demontaż istniejących trybun pod projektowane stanowisko sędziowskie 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
16	KNR 2-01 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) 4*0.5*0.5*1.1	m ³ m ³	 1.100	 RAZEM 1.100
17	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-10 4*0.5*0.5	m ³ m ³	 1.000	 RAZEM 1.000
18	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*0.5*0.5	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 4*94*0.222	kg		
			kg	83.472	
				RAZEM	83.472
20	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm (8*1.40+8*2.00)*0.888	kg		
			kg	24.154	
				RAZEM	24.154
21	KNP 02 0406-01.01	Deskowanie słupów prostokątnych o wys. do 4 m i o obwodzie do 1.2 m - ustawienie 2*4*0.24*1.40+2*4*0.24*2.00	m ²		
			m ²	6.528	
				RAZEM	6.528
22	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu 2*0.24*0.24*1.4+2*0.24*0.24*2.00	m ³		
			m ³	0.392	
				RAZEM	0.392
23	KNP 02 0406-04.01	Deskowanie słupów prostokątnych o wys. do 4 m - rozbiórka 53*0.25*1.2	m ²		
			m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
24	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 53*0.25*1.2	m ²		
			m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
25	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 53*0.25*1.2	m ²		
			m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
26	kalk. własna	Marki stalowe pod kontener stanowisko sędziowskie - dostawa i montaż (wg rys. K-1) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji nośnej kontenera (wg rys. K-2) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.70 mm - przekładka pod płytą OSB 2.46*1.96	m ²		
			m ²	4.822	
				RAZEM	4.822
29	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyty OSB gr. 22mm 2.46*1.96	m ²		
			m ²	4.822	
				RAZEM	4.822
30	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin PCV klejone do podkładu 2.46*1.96	m ²		
			m ²	4.822	
				RAZEM	4.822
31	kalk. własna	Dostawa i montaż kontenera stanowiska sędziowskiego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Instalacja elektryczna wraz z osprzętem elektrycznym (wg rys. br. elektrycznej) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzenia 53	m		
			m	53.000	
				RAZEM	53.000
34	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
35	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie cokołu ogrodzenia 53*0.25*1.2	m ³		
			m ³	15.900	
				RAZEM	15.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km 53*0.25*1.2	m ³ m ³	 15.900	
				RAZEM	15.900
37	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 40*0.25*1.2	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 4*40*0.888	kg kg	 142.080	
				RAZEM	142.080
39	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 40*5*0.9*0.222	kg kg	 39.960	
				RAZEM	39.960
40	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe - cokół ogrodzenia 40*1.2	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
41	kalk. własna	Montaż słupków i przęseł ogrodzeniowych (słupki i przęsła z demontażu) 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
42	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000