


PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI  
SANITARNEJ SKALA 1:50/100



Poziom porównawczy 204,00 m.n.p.m				
Rzędna istn. terenu	207,21		207,20	
Rzędna dna rurociągu	205,16		205,23	205,55
Zagłębienie rurociągu	2,05		1,97	1,55
Spadek [%]	1,0	PVC-U DN200	2,0	PVC-U DN160
Średnica; Materiał				
Długość [m]		6,5		16,0
Oznaczenia	Si		S1	B

OZNACZENIA:

Si - Istn. studzienka inspekcyjna  
S1 - Proj. studzienka inspekcyjna DN400  
B - Projektowany budynek

Investor  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu  
ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość

Obiekt	BUDYNEK SALI MAT W OSIR ZAMOŚĆ		Stadium
na dz. Nr 4/9 i 4/11 przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu			PW

Nazwa rysunku		Branża	
PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ		Sanitarna	
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Radosław Zakętkła	03.2017	
branża: Sanitarna	LUB/0310/P00S/12		
Sprawdzający	mgr inż. Albert Zając	03.2017	
branża: Sanitarna	LUB/0282/PWOS/12		
			Nr rys. S1